

Prüfbericht 20016608

Auftraggeber CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz
GmbH & Co KG
Roßdörfer Straße 50
64354 Ober-Ramstadt

Prüfauftrag Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von
Sylitol Bio Innenfarbe
Chargen Nr. 3141100076

Prüfvorschrift DIN EN ISO 7783-2

Datum der Prüfung 17.08.2001

Probe Einzelwert	Trockenschichtdicke [µm]	Wasserdampf- durchlässigkeit s_{D-H_2O} [m]
1	180	0,02
2	170	0,01
3	190	0,02
Mittelwert	180	0,02

Hinweis: Die ermittelten Werte liegen an der versuchstechnisch bedingten Nachweisgrenze des Verfahrens und können daher mit Fehlern in der gleichen Größenordnung behaftet sein.

Ober-Ramstadt, den 03. 09.2001

Dipl.-Ing. (FH) Georg M. Lipp
Leiter der ZPM

Reinhard Michel
Sachbearbeiter